



Semi-dieplader

Specificaties

- Uitschuifbaar in stappen van 500 mm
- Laadvloerhoogte 860 mm
- Laadvloer breedte 2.530 mm
- Verbredingssteunen
- Laadvloerlengte achter zwanenhals 9.200 mm + 4.700 mm uitgeschoven
- Track & Trace
- ECO-klep, hydraulisch verstelbare achterzijde voor vlakke vloer of aftoppen
- 10-tons sjorogen in de kantbalken en midden van de laadvloer
- Diverse rongpotten verdeeld over de laadvloer
- 3e as naloop fusee gestuurd
- Lier 12-tons, voeding middels Rema stekker 35 qmm of Nato
- Aluminium oprijplaten, opbergmogelijkheden onder dieplader
- Wielkuipen d.m.v. uitschuiven
- Stophoutkist onder dieplader

BEZOEKADRES

Europaweg 150
7336 AR Apeldoorn
[Open in Google Maps](#)

+31 (0)55 - 599 45 99
info@almarental.nl

POSTADRES

Postbus 329
7300 AH Apeldoorn
The Netherlands